

常州赣熙精密模具有限公司
新建注塑加工件生产项目（部分验收）

竣工环境保护验收意见

2025 年 04 月 2 日，常州赣熙精密模具有限公司根据建设项目环境影响报告表和审批部门批复决定，对已建成项目编制完成《“新建注塑加工件生产项目（部分验收）”竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范等对该项目进行验收。常州赣熙精密模具有限公司组织成立验收工作组，工作组由该项目的验收监测报告编制单位、验收监测单位、并特邀专家组成。

验收小组听取了建设单位关于项目建设和环保管理制度落实情况的介绍，验收监测报告编制单位对环保验收监测情况的汇报，现场踏勘了项目建设情况。经现场勘查并查阅相关资料，确认该项目主体工程及配套的环保设施运行稳定，状态良好，具备了建设项目竣工验收监测条件。验收小组一致确认本次验收项目不存在验收暂行办法中规定的 9 种不予验收的情景。

验收组经审核有关资料，一致认为该项目验收监测资料齐全、内容完整、编制规范、结论合理。

经认真研究讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、环保审批情况、规模及主要建设内容

1、建设地点

常州赣熙精密模具有限公司成立于 2022 年，位于江苏省常州市钟楼区邹区镇鹤溪村，租用常州世纪金岳包装有限公司闲置工业厂房进行生产，主要从事塑料制品制造、销售。

为了满足公司发展需要，常州赣熙精密模具有限公司投资 400 万元人民币，在江苏省常州市钟楼区邹区镇鹤溪村，租用常州金岳包装有限公司 1580 平方米闲置厂房，购置注塑机、粉碎机、磨床、钻床、铣床、空压机等主辅设备共 29 台（套）新建注塑加工件生产项目，项目建成后可形成年产 200 吨注塑加工件的生产能力。

2、环保审批情况

，2024 年 7 月，常州赣熙精密模具有限公司委托常州市凡信环保科技有限公司编制了《常州赣熙精密模具有限公司新建注塑加工件生产项目环境影响报告表》，并于 2024 年 12 月 26 日取得了常州市生态环境局的批复（常钟环审（2024）53 号）。

本次验收项目自立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

3、建设规模、主要建设内容

经现场勘查及相关资料查阅，本项目暂未全部建设，总投资 360 万元。环评设计注塑机 20 台，目前实际注塑机 17 台，因此本次验收为部分验收，验收产能为年产注塑加工件 170 吨/年。

（二）投资情况

本验收项目总投资 360 万元，其中环保投资 40 万元，占总投资的 11%。

（三）验收范围

本次验收项目为“新建注塑加工件生产项目（部分验收）”，产能为年产注塑加工件 170 吨/年。

二、环境保护设施建设情况及环境管理情况

（一）废水

本项目冷却水循环使用，不外排；员工生活污水近期托运至邹区污水处理厂，远期待市政污水官网铺设到位后接管至邹区污水处理厂处理。

（二）废气

本项目注塑废气通过集气罩收集后经 1 套“二级活性炭吸附”装置处理后由 1 根 15 米高 P1 排气筒达标排放；粉碎废气通过集气罩收集后经 1 套“布袋除尘”装置处理后由 1 根 15 米高 P2 排气筒达标排放。未被捕集到的到废气车间无组织排放。

（三）噪声

本项目噪声主要为注塑机、粉碎机、风机等生产设备运行时产生的噪声，通过厂房隔声、距离衰减等措施，降低噪声对周边环境的影响。

（四）固体废物

本项目实际产生一般固废为废包装袋、收集的粉尘、废布袋和员工生活垃圾，危险废物为废包装瓶、废抹布手套和废活性炭。

其中，一般固废外售综合利用；含油抹布手套混入生活垃圾，由环卫清运；危险废物收集后存放在危废仓库，定期委托威立雅环保科技（泰兴）有限公司处置。

厂区设置一般固废仓库一个，大小面积约 10m²，满足本次验收项目产生的一般固废的贮存能力。该一般固废堆场已符合防风、防雨、防晒等要求，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；厂区位置设置危废仓库 1 个，大小为 10m²，满足本次验收项目产生的危险废物的贮存能力，门口已张贴危废仓库警示标识牌，各类危险废物进行分类分区贮存并张贴危废识别标签，堆场建设符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

（五）其他环境保护设施

1、在线监测装置

环评批复文件中未作相关要求。

2、污染物排放口规范化工程

经现场勘查，厂区内雨污分流、清污分流，雨水口、污水收集池各 1 个，一般固废暂存间 1 个，危废暂仓库 1 个，废气排放口 2 个，均已按环评要求设置规范的标识牌。

3、申领排污许可证情况

2025 年 03 月 27 日变更排污许可登记，编号 91320404MAC2XH7J7C001X。

三、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

经监测，本项目污水口排放的化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的日均值浓度和 pH 值范围符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 等级标准。

2、废气

（1）无组织废气

经监测，无组织下风向排放的非甲烷总烃、总悬浮颗粒物周、甲苯周界外浓度最大值符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 标准；无组织排放的苯乙烯、臭气浓度周界外浓度最大值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级标准；无组织排放的丙烯腈、酚类化合物周界外浓度最大值符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 中限值标准；厂区内无组织排放的非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》

（DB32/4041-2021）中表 2 标准“监控点处 1h 平均浓度值”。

（2）有组织废气

经监测，本项目注塑废气有组织排放的非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、酚类化合物排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 标准，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准；粉碎废气产生的低浓度颗粒物排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 标准。

3、厂界噪声

经监测，本项目四周厂界昼间、夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。

4、固体废物

本项目实际产生一般固废为（废包装袋、收集的粉尘、废布袋）外售综合利用；含油抹布手套混入生活垃圾，由环卫清运；危险废物收集后存放在危废仓库，定期委托威立雅环保科技（泰兴）有限公司处置。。

5、污染物排放总量

本次验收项目废气中非甲烷总烃、颗粒物、废水排放量、废水中各污染因子的排放量及固废排放总量均符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求和报告表中要求。

四、工程建设对环境的影响

（一）本次验收项目无生产废水产生，近期生活污水拖运至邹区污水处理厂处理，远期待管网铺设完成后，接入市政污水管网，进邹区污水处理厂处理，尾水最终排京杭运河，对周边地表水环境不构成污染影响。

（二）本次验收项目的废气均达标排放，对周边大气环境影响较小。

（三）本次验收项目厂界噪声均达标排放，噪声排放对周围环境影响较小。

（四）本次验收项目危废堆场等重点防渗区已按环评要求作了防渗、防腐处理，因此对土壤及地下水的影响较小。

五、验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、监测相关技术规范及环保法规，经验收工作组踏勘现场、查阅验收材料的基础上，验收组认为：

常州赣熙精密模具有限公司“新建注塑加工件生产项目（部分验收）”建设内容符合环评要求，落实了环评批复的各项污染防治要求，检测数据表明污染物排放浓度达标，污染物排放总量符合审批要求。

综上，该项目竣工环保验收合格。

六、后续要求

项目运营过程中应做好以下工作：

- 1、加强废气处理设施运行管理，确保污染物稳定达标排放。
- 2、加强各类固废（一般固废和危险废物）的收集、暂存、处置全过程管理，做好各类管理台账，定期申报危废管理计划；
- 3、待后期市政污水管网铺设到位后，企业无条件接管。

常州赣熙精密模具有限公司



田秋平 吴文伟

1084

陈国佩

会议签到表

会议名称: 常州赣熙精密模具有限公司新建注塑加工件生产项目(部分验收)竣工环境保护验收会

会议地点：常州熙熙精密模具有限公司

日期: 2025年4月2日

[illegible]